2020/10070

ZNSTD

gemeente Zaanstad
Ingenieursbureau

Stadhuisplein 100
1506 MZ Zaandam
Postbus 2000
1500 GA Zaandam

Telefoon 14 075
www.zaanstad.nl

Aan de bewoners van de Saendelverlaan en
Dorpsstraat 585 – 1080 in Assendelft

DATUM	24 april 2020
ONS KENMERK	2020/10068
BIJLAGE(N)	Omleidingsroute met planning
DOORKIESNUMMER	14 075 (S. van Jaarsveld)
ONDERWERP	Aanpassingen 4 rotondes en 2 kruisingen in Assendelft

Beste meneer, mevrouw,

De afgelopen jaren zijn er ongelukken geweest op de rotonde Noorderveenweg - Dorpsstraat, kruispunt Waterrijklaan – Noorderveenweg, kruising Dorpsstraat huisnr. 829 t/m 837 en de drie rotondes op de Saendelverlaan. De gemeente Zaanstad heeft onderzoek gedaan naar deze ongevallen en naar maatregelen om ze te voorkomen. In deze brief leest u wat de plannen zijn.

Fietsers beter zichtbaar
We willen vooral het zicht op de fietser voor de automobilist verbeteren. De maatregelen zijn:

a. Verbeteren van de borden en markeringen op de fietsoversteken;
b. Er komen bus-vriendelijke drempels op de Noorderveenweg;
c. Er komen kasseienstroken (bestrating met kubusvormige stenen) in de bochten waar automobilisten de rotonde afrijden;
d. In het najaar van 2020 krijgen de rotondes “focusverleggers”: hoge beplanting in het midden van de rotonde. Hierdoor raken automobilisten minder snel afgeleid.

Afstemming met fietsersbond & wijkoverleg Assendelft
De aanpassingen zijn besproken met de fietsersbond en het wijkoverleg Assendelft. Zij zijn akkoord gegaan met de aanpassingen.

Planning
De werkzaamheden starten op woensdag 6 mei, en duren ongeveer 2 weken. De fietskruising bij Dorpsstraat 829 is op 6 mei volledig afgesloten. In de bijlage staat de planning en omleiding.

Hoe informeren wij u?
Naast een artikel in het Zaanstad Journaal en deze bewonersbrief kunt u ook kijken op de website https://buitengewoon.zaanstad.nl/projecten/rotondes-saendelft-west
Hier vindt u de ontwerpen en meer informatie over de verschillende locaties.

Neem gerust contact op bij vragen
Over deze brief kunt mij bereiken via de gemeentelijke informatielijn: 14 075.
Over de uitvoering van de werkzaamheden vraagt u naar de heer M. Koenen.

Met vriendelijke groet,

Siep van Jaarsveld,
projectleider Ingenieursbureau

Informatie Informatie Informatie Informatie Informatie


WERKZAAMHED STARTEN
VANAF LOCATIE 1 T/M 6
ALLE ROTONDES WORDEN VOORZIEN
VAN VERKEERSBEGELEIDER EN NIET
AFGESLOTEN
KRUISING WORDT 6 MEI VOLLEDIG AFGESLOTEN
(ZIE OMLEIDING)
OMLEIDING IN BEIDE RICHTINGEN
Locatie 2; Rotonde
Saendelverlaan/ Rangeerder
(07-05-2020)
Locatie 3; Rotonde
Saendelverlaan/ Jura
(07-05-2020)
Locatie 4; Rotonde
Saendelverlaan/Ambachtslaan
(08-05-2020)
START Locatie 1; Fietskruising
Dorpsstraat huisnr 829 t/m
837.
(06-05-2020)
Locatie 6; Rotonde
Dorpsstraat/Noorderveenweg
(09-05-2020)
Locatie 5; Kruising
Waterrijklaan/
s154Noorderveenweg
(08-05-2020)