Herinrichting Ooievaarstraat en omgeving

Voorlopig Ontwerp schaal 1:250

Parkeerbalans		
Straat	huidige capaciteit	plan
Ooievaarstraat	62	69
Langestraat	76	84
Reigerstraat	46	42
Valkstraat	18	16
Pelikaanstraat	4	5
	206	216

LEGENDA

plangrens

maatvoering in meters

rijrichting

Verharding

rijbaan: betonstenen dikformaat, type Giro Nofacet
kopverband gestraat kleur bruingenuanceerd met speciale hoekstenen

stoep: betonstenen dikformaat, type Giro Nofacet
halfsteenverband gestraat kleur bruingenuanceerd,
waar overrijdbaar is de stoep in elleboogverband gestraat

parkeerplaats: betonstenen dikformaat, type Giro Nofacet
elleboogverband gestraat kleur bruingenuanceerd met witte markeringstenen
en symboolhegel

Banden en opsluitingen

trottoirband:
betonnen trottoirband 13/15x25x100 waar mogelijk hergebruikt
glad beton kleur grijs met bijbehorende hoekstukken

trottoirband overrijdbaar:
betonnen trottoirband 13/15x25x100 waar mogelijk hergebruikt
glad beton kleur grijs met bijbehorende hoekstukken

boomspiegel:
betonnen opsluitband 8x20x100
glad beton kleur grijs met bijbehorende hoekstukken

inritconstructie particulier:
inritblokken 40cm breed beton grijs
met inritmarkeringshegel

opsluitband geveltuin
opsluitband 10x30x100 glad beton kleur grijs

Markeringen

markering parkeerplaats: vakaanduiding middels witte gebakken klinkers type Carrara dikformaat, om de 3 stenen een witte steen

inritconstructie: markering door elleboogverband en inrittegel:
betontegel zwart afm 30x30x15 met tekst

invalideparkeerplaats: markering middels witte stenen

zone voor rolcontainers: markering middels symboltegels:

Afwatering

woonstraten: molgoot met passende straatkolk:
4 strekse lagen waalformaat bakstenen,
straatkolk type ACO D400 EN124

stoeg (smalle deel Reigerstraat): vlakke molgoot
nader te detailleren

brandgang naar watergang: afwateringsgoot
nader te detailleren

afwateringsgoot over stoep (bij enkele regenpijpen):
nader te detailleren

Beplanting

bestaande boom

bestaande boom
te verplaatsen of verwijderen

nieuwe boom in volle grond:
2 e orde bomen met transparante kroon,
bomen voorzien van minimaal 25 m3 bomengrond

lage heesters (max 70cm):
lage heesters in verdiepte plantvakken
(regenwater stroomt in plantvakken)

hoge heesters :
hoge heesters in verdiepte plantvakken
(regenwater stroomt in plantvakken)

gevelluin/gevelbegroeiing:
privegroen tegen gevels waar
mogelijk behouden ook klimplanten etc

Meubilair

parkeerautomaat:
te verplaatsen

afvalbak met hondenafvalbak
type Constructa Moreno 100 liter
kleur antraciet (kleur SW302F AKZO nobel)

laadpaal electrische auto
te verplaatsen

entreesteen (indien noodzakelijk)
betonnen blokfreze 25x25x100cm
gevuld met polystyreen, glad beton kleur grijs

Verlichting

zwarte lichtmast met historisch hoedje:
mast 3.5 meter hoog
kleur antraciet (kleur zwart)

lichtmast tegen gevel met historisch hoedje:
mast 5 meter hoog
kleur antraciet (kleur zwart)

0 2 4 20 m

WIJZ.	DATUM	OMSCHRIJVING	TEKENAAR
-	-		-
-	-		-

PROJECT
Herinrichting Ooievaarstraat en omgeving
-

ONDERWERP
Voorlopig Ontwerp
-

TEKENAAR
L.M. van Leeuwen
Ishi Win van Krieken

PROJECTNUMMER
101268

STATUS
Concept
BESTEK

TEKENINGNUMMER
-

WIJZIGING
-

BLAD
1

DATUM
29-09-2022

SCHAAL
1:250

FORMAAT
841x1890

GEMEENTE ZAANSTAD
Stadhuisplein 100
postbus 2005
tel 14 075

INGENIEURSBUREAU
1506MZ Zaandam
1500GA Zaandam
www.zaanstad.nl