Herinrichting Ooievaarstraat en omgeving

DO beplantingsplan schaal 1:250

LEGENDA

Bomen

BpL	- **Varenberk**	Betula pendula 'Laciniata' (2e orde 10-15m)	8m3 groeiruimte
Ag	- **Zwarte els**	Alnus glutinosa (1e orde >12m)	14m3 groeiruimte
Aca	- **Veldesdoorn**	Acer campestre (2e orde 6-12m)	8 m3 groeiruimte

Maten: alle bomen maat 20-25

Meerstammige hoge heesters / kleine bomen

Al	- **Krentenboom**	Amelanchier lamarckii
PsA	- **Winterbloeiende kers**	Prunus subhirtella Autumnalis Rosea

Maten: meertammige bomen minimaal 4 meter hoog , 3 takken en aanplanten met kluit

Bodembedekkende heesters

Hha	- **Struikklimop**	Hedera arborescens
HaC	- **Hertshooi**	Hypericum androsaenum 'Cornflakes' 0.7m hoog
Rn	- **Glansroos**	Rosa nitida 1,2 m hoog

per vak gemengd 2 soorten toepassen

Algemeen

Bestaande bomen

Te kappen bomen

Gevelvergroening:

Geveltuin, klimplant, regenton, gevelbank

NB:
- bij heestervakken 50 cm grond afgraven en nieuwe teelaarde toevoegen ivm onkruidgroei
- ondergrondse groeiplaatsen inrichten volgens standaard gemeente Zaanstad
- alle bestaande geveltuinen en gevelgroen behouden en beschermen tijdens de renovatie

NB: bestaande volgroeide planten langs gevel dienen waar mogelijk behouden te blijven. bij de uitvoering dient hierop te worden toegezien

WIJZ.	DATUM	OMSCHRIJVING	TEKENAAR
-	-	-	-

PROJECT: Herinrichting Ooievaarstraat
TEKENAAR: L.M. van Leeuwen
STATUS: Concept
PROJECTNUMMER: -
BESTEK: -
TOETSER: -
ONDERWERP: Beplantingsplan
TEKENINGNUMMER: -
WIJZIGING: -
BLAD: 5
DATUM: 05-08-2022
SCHAAL: 1:250
FORMAAT: 841x1050
GEMEENTE ZAANSTAD
Stadhuisplein 100
1504 HR Zaanstad
tel. 14 075
www.zaanstad.nl
ZNSTD
gemeente Zaanstad
Versie van 18-08-2022