2023/6146

ZNSTD

gemeente Zaanstad
Ingenieursbureau

Stadhuisplein 100
1506 MZ Zaandam
Postbus 2000
1500 GA Zaandam

Telefoon 14 075
www.zaanstad.nl

Aan de bewoners in de omgeving van de Valkstraat in Zaandam

DATUM	19 juli 2023
ONS KENMERK	2023/6146
DOORKIESNUMMER	14 075 (V. Besnard)
ONDERWERP	Vernieuwen brug Valkstraat

Beste bewoner,

In onze brief van 26 april 2023 lieten wij u weten dat wij de brug en de kademuren in de Valkstraat gaan vernieuwen. Inmiddels is de vergunning hiervoor verleend. Ook hebben wij de wilg gekapt om de brug te vernieuwen. In deze brief leest u meer over de uitvoering.

De brug krijgt een mooiere uitstraling dan de bestaande brug
De betonnen muren onder en naast de brug worden van metselwerk. De leuningen van de brug krijgen hetzelfde uiterlijk als de sierleuning langs het water van de Parkstraat. De bestaande mantelbuizen aan de westzijde van de brug verdwijnen onder de grond. Het brugdek blijft van beton.

Firma Maas begint in oktober 2023 met de werkzaamheden
Het werkt duurt ongeveer 2 maanden. Er komt een andere aanrijroute voor de bewoners van de zuidzijde van de Valkstraat. Hierover stuurt de aannemer u later een brief. Ook organiseren zij een bijeenkomst over de werkzaamheden en wat u daarvan merkt. Ook maakt Maas een contactpersoon bekend, waar u terecht kunt met uw vragen of wensen.

De voorbereidingen beginnen al eerder
Een aantal brugonderdelen maakt Maas in de fabriek. Hiermee blijft de uitvoering bij u in de buurt kort. We werken ook aan kabels en leidingen. De planning van deze werkzaamheden is nog niet bekend en vindt u later op de onderstaande website.

We doen er alles aan om schade aan woningen te voorkomen
Daarvoor hebben we met de firma Maas afspraken gemaakt. Zo houden we de grondwaterstand op peil en de waterstand van de vaart verlagen we hooguit met 40 cm. Ook werkt Maas met klein materieel om trillingen te beperken. De firma Aveco de Bondt gaat tijdens de uitvoering toezien op de juiste beperking van de trillingen. Zij maken voor de start van de werkzaamheden een 0-opname van de huizen in de directe omgeving van de brug.

Op de website buitengewoon.zaanstad.nl vindt u meer informatie over de werkzaamheden
Klik door naar projecten > Zaandam > Ooievaarstraat, onder het kopje ‘’vernieuwen brug Valkstraat’’. U kunt ook deze QR-code scannen.

Neem gerust contact op bij vragen
Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebt dan kunt u mij bellen (tel.14 075) of mailen v.besnard@zaanstad.nl.

Met vriendelijke groet,

de heer V. Besnard
projectleider Ingenieursbureau

Informatie Informatie Informatie Informatie Informatie